

Når foreningen skal udskifte både vandrør og faldstammer, eller kun vandrørene

Udskiftning af vandrør og faldstammer med præfabrikerede vådrumsmoduler. En tidsbesparende, økonomisk fordelagtig og æstetisk løsning. Vi arbejder på de mest bæredygtige løsninger.



Modulett

Få inspiration til udskiftning af foreningens faldstammer og vandrør eller vandrørene alene

Modulett tilbyder omkostningsfrit og uanset om foreningen vælger en vådrumsmodul løsning, at bistå foreningen med:

- ❖ Dialog og sparring om foreningens ønsker og behov
- ❖ Gennemgang og opmåling af udvalgte lejlighedstyper
- ❖ 3D visualisering af løsningsmuligheder på udvalgte lejlighedstyper
- ❖ Præsentation af løsningsmuligheder for foreningens bestyrelse
- ❖ Samarbejde med foreningens administrator og bygningsrådgiver
- ❖ Hvis foreningen vælger vådrumsmodul løsning fra Modulett, samarbejder vi tæt med den valgte entreprenør under hele byggeprocessen




EFTER

”Præfabrikationen medvirker til mere effektive arbejdsprocesser, minimering af fejl på byggepladsen samt kortere byggetid



FØR



UNDER

Modul K100 v/totalrenovering af et badeværelse. Billeder fra før, under og efter renoveringen. Faldstamme, vandrør og cisterne m.v. er inde i modulet. Modulet er leveret med inspektionslem og vådrumslader, der efterfølgende er flisemuret.

” Da faldstamme og alle rør er placeret inde i modulet vil rengøring i og omkring toilettet være lettere



Modul 100 v/delvis renovering af et badeværelse. Billeder under og efter renoveringen. Faldstamme, vandrør og cisterne m.v. er inde i modulet. Modulet er leveret med inspektionslem og pulverlakeret aluminiumsfront.



EFTER



EFTER



UNDER

Modul 400 v/udskiftning af foreningens vandrør i badeværelset. Billeder fra under og efter udskiftningen. Isolerede vandrør, vandmålere, afspærringsventiler i rødgods, kontraventiler m.v. Modulet er leveret med inspektionslem og vådrumsplader, der efterfølgende har fået opsat vådrumstapet og er malet.



UNDER

Modul 300 v/ delvis renovering af et badeværelse. Billeder under og efter renoveringen. Faldstamme, vandrør og cisterne m.v. er inde i modulet. Modulet er leveret med inspektionslem og pulverlakeret aluminiumsfront.

” Vådrumsmodulerne er baseret på en række standardtyper, der specialtilpasses foreningens badeværelser og leveres montageklart til byggepladsen



EFTER

Moduletts vådrumsmodulløsning egner sig til både små og store badeværelsesrenoveringer

Boligforeningerne har forskellige ønsker og behov, og Moduletts præfabrikerede vådrumsmoduler er tilpasset de typiske løsningsmuligheder.

Nogle boligforeninger har kun behov for udskiftning af vandrørene og måske samtidig få relinet faldstammerne, andre boligforeninger skal udover vandrørene også have udskiftet faldstammerne og andre igen ønsker at tage hele badeværelset ned og bygge et nyt badeværelse op.

Moduletts vådrumsmodulsortiment matcher de forskellige behov, og leveres enten med vådrumsplader klar til flisemuring eller med en lakeret aluminiumsfront.



3D visualisering af totalrenoveret badeværelset med Modulett K100



INDRETNING

Moduletts vådrumsmoduler bliver specialfremstillet til den konkrete renovering med fokus på optimal pladsudnyttelse på badeværelset.

Modulerne leveres i standard hvid eller i ønskede farver, eller leveres med vådrumsplader som derefter kan flisemures, så modulet falder fuldstændig ind i det udtryk badeværelset skal have.

Der placeres et væghængt toilet på modulet, og via en åbningslem i modulet er der adgang til at aflæse målere eller komme til cisternen.



RENOVERINGSPERIODE

Da Moduletts vådrumsmoduler leveres fra fabrikken, klar til montering, spares der tid. Dette bidrager til at kunden hurtigere kan tage sit renoverede badeværelse i brug.



DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Alle moduler er med indbygget åbningslem, så beboeren kan aflæse målere, og ejendomskontoret kan komme til cisternen i tilfælde reparationsopgaver.

Netop fordi der er nem adgang for ejendomskontoret til cisternen, kan udgifter til fremtidige reparationer, reduceres, da omkostningstunge vvs-udkald kan begrænses.

Driftsomkostninger kan yderligere begrænses da cisterne og WC-skål er adskilt, hvis kun den ene af de to enheder har behov for udskiftning.



GENANVENDELIGE MATERIALER

Moduletts vådrumsmoduler er fremstillet i genanvendelige materialer, hvilket bidrager til den miljø- og klimainsats alle skal have fokus på.



SIKKERHED

Da alle rør og målere ligger inde i modulet kan skader i forbindelse u hensigtsmæssig brug undgås.

I bunden af modulet findes en integreret støbeform, der fyldes op med beton med hældning mod rummet.

Eventuelle fremtidige lækager vil medføre, at vand løber ud på badeværelsesgulvet til nærmeste afløb, hvorfor skader på etagedækket undgås.



RENGØRING OG KOMFORT

Da faldstamme og alle rør er placeret inde i modulet vil rengøring i og omkring toilettet være lettere. Faldstammen, der ligger inde i modulet er ekstra lydisoleret, så lyde fra naboer er væsentligt reduceret.

FÅ EN PRÆSENTATION

Vi vil helst demonstrere vådrumsmodulerne for jer.

Aftal et møde, hvor du/I kan komme ind og se vores showroom.

Ring på + 45 40 60 48 28 eller skriv til info@modulett.dk

Modulett A/S
Kirstinehøj 14, 1. Sal
2770 Kastrup

Åben alle hverdage
Kl. 8 – 16 (samt efter aftale)



Modulett